

Uwagi:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi projektami branżowymi oraz warunkami ochrony ppoż. będącymi integralną częścią projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
3. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
4. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
5. W trakcie wykonywania wykopów należy wezwać uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji w celu stwierdzenia zgodności warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia.
6. Należy dokonać komisyjnego odbioru wykopów fundamentowych w obecności uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji. W razie pojawienia się wody gruntowej wykonać drenaż oraz wezwać nadzór autorski.
7. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych.
8. Lokalizację i gabaryty przebić przez stropy i ściany dla poszczególnych instalacji rozpatrywać wraz z odpowiednimi, wykonawczymi opracowaniami branżowymi.
9. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii co do żywotności i szczelności całego systemu pokrycia.
10. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być połączone miedzy sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn pionowych i poziomych.
11. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oaz zasadami sztuki budowlanej.
12. Opis skrzydła drzwi rzutach 90/202 oznacza wymiar w świetle ościeżnicy (wymiary otworów dostosować do wytycznych producenta stolarki). Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną powinny otwierać się tak aby po całkowitym otwarciu nie zawężały wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej.

RZUT PIWNIC
skala 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska–Ziach
Kielce ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ul. Reja 7a w Boguchwale

Nr rysunku: A01

Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC
Skala: 1:50
Stadium: Projekt WYKONAWCZY | Branża: ARCHITEKTURA | MAJ 2020 | Podpis: | Data:
Projektowała: mgr inż. arch. Danuta Jaroszyńska–Ziach KL–127/89 05.2020
Opracował: mgr inż. Zaneta Stokowiec 05.2020
Sprawdził: mgr inż. arch. Ewa Szczudłowska KL–149/93 05.2020

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska–Ziach