UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych,
2. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
3. Wszystkie przewody wobec, których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI,
4. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
5. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne,
6. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego,
7. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekraczać 1500mm,
8. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal,
9. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych. Należy liczyć się z możliwością dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
10. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
11. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu technicznego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
12. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- nawiew powietrza świerzego
- wywiew z okapu
- wywiew z kuchni, łazienki, garderoby, WC
- wywiew z pomieszczeń technicznych
- wywiew z komórek lokatorskich
- wywiew garażu

Vn=50m³/h - ilość powietrza nawiewanego
Vw=50m³/h - ilość powietrza wywiewanego

Vg=140m3/h - ilość powietrza wywiewanego górą
Vd=280m3/h - ilość powietrza wywiewanego dołem

KK
Peff=0,02m2 - kratka kompensacyjna

- kratka wywiewna ALIZE AUTO+tł. MIA Ø125 f-my Harmann
- klapa zwrotna z uszczelką RSK-T Ø125 f-my Harmann
- kolano wyrzutowe Ø160
- nawiewnik okienny ciśnieniowy - automatyczny typ ISOLA 2
- przepustnica wentylacyjna
- klapa p.poż.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynska-Ziach
Kielce
ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM UL. REJA w Boguchwale

Nr rysunku: S23

Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA II - INSTALACJA WENTYLACJI

Skala:

Stadium:	Projekt TECHNICZNY	Branża: SANITARNA	SIERPIEŃ 2024	Podpis: / Data:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec		SWK/0006/POOS/11	08.2024
Opracował:	mgr inż. Sebastian Korpula			08.2024
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec		SWK/0243/PBS/17	08.2024

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska-Ziach